

工事に伴うご協力とお願い

こんにちは、ケイセイマサキ建設です！



令和8年9月吉日

KeiseiMasaki



地域の皆さまにおかれましては、ますますご健勝のことと存じます。

さて、このたび平取ダムにて下記のとおり工事を行うこととなりました、新冠町の建設会社
ケイセイマサキ建設株式会社と申します。

工事期間中は大型車両の往来等、なにかとご迷惑をお掛けすることもございますが
安全第一で作業を進めて参りますので、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、工事についてお気づきの点がございましたら下記施工者までご連絡くださいませ。

【工事名】平取ダム水路補修工事

【工期】自 令和 8年 6月 1日
至 令和 9年 3月 19日

【工事場所】沙流郡平取町芽生84 平取ダム 水路

【工事概要】構造物補修工
既設構造物の傷んだ部分を取り除き、新しい材料で保護・復元する作業です。

【発注者】北海道開発局 室蘭開発建設部 鷗川沙流川河川事務所

【施工者】ケイセイマサキ建設株式会社
担当 若原 一彦(現場代理人)
0146-45-5003(新冠本社)



専用ホームページ
で進捗状況を
確認できます



ご協力

ありがとう

ございます

平取ダム水路リフレッシュ工事のお知らせ

～地域の安全と自然を守るために～

工事箇所と現状



向かって左側水路が
今回の工事箇所です。



水路の床面は、水の勢いによってコンクリートが削られ、中の鉄筋がむき出しになってしまっています。今回これを新しい鉄筋に交換し、コンクリートで補強します。



こんなことを予定しています

2026年6月準備スタート

6・7月には、野鳥、猛禽類、熊や鹿などの生態調査を行い、周辺の生き物の状況を把握し、少しでも影響がないように着工に向けた準備を丁寧に進めます。



2026年8月地形調査など

8月上旬にハヤブサが巣立ちを終えた事の報告を受け、ドローンによる上空からの地形調査や、構造物の詳細な状況把握作業が開始されます。平行して、自然環境を壊さないように配慮しながら、工事用車両の通り道を造成します。



2026年10月本格的にスタート



水量が少なくなる時期を待って、壁の補修、鉄筋の入れ替えなどの修復工事が始まります。

2027年3月工事完了・撤収

すべての補修と最終の安全確認を終えた後、工事用の道路を撤去し、機材を片付けて、自然の姿に戻します。

